

Утверждаю
Технический директор
ООО "Омсктехуптерод"
Соломин А.И.
« 07 » 20 25 г.

Дефектная ведомость № 340/25 от 07.10.2025г.
Наименование: Капитальный ремонт кабельных линий. Котельная №3, корпус 145, инв.№00.00019585

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж с утилизацией. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг на высоте до 8м	100 м	5,5	Подрядчик				Демонтаж с резкой
2	Демонтаж с утилизацией. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг на высоте до 8м	100 м	13,2	Подрядчик				Демонтаж с резкой
3	Демонтаж с утилизацией. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	12,1	Подрядчик				Демонтаж с резкой
4	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг на высоте до 8м	100 м	5,5	Подрядчик	Кабель ВВГнг-LS 3х50 - 6кВ Стяжка кабельная 300х7,6мм черный	м шт	550 800	
5	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг на высоте до 8м	100 м	13,2	Подрядчик	ВВГнг(А)-LS 4х95	м	1320	
6	Лоток стальной для крепления кабеля	100 шт	0,02	Подрядчик	Лоток лестничный 300х100х3000 (1,5 мм) оцинкованный	шт	2	
7	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	12,1	Подрядчик	Кабель КВВГнг 7х1,5	м	1210	
8	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 50 мм2	100 м	0,08	Подрядчик	Кабель ВВГнг-LS 3х50 - 6кВ Трубка термоусадочная Gigant (2:1) 80/40, черная	м	8 1	
9	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	Подрядчик	Металлорукав в пвх изоляции ГОФРОМАТИК мрпн нг 60	м	8	
10	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг на высоте до 8м	100 шт	1	Подрядчик	Стойка кабельная К 1152 Скоба К1157	шт шт	100 200	
11	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,7 кг на высоте до 8м	100 шт	3	Подрядчик	Анкерный болт с гайкой 8х100 Полка кабельная К 1163	шт шт	400 300	
12	Присоединение к жилам жил проводов или кабелей сечением: до 50 мм2	100 шт	0,32	Подрядчик	Наконечник Т-50-10-11	шт	8	
13	Присоединение к жилам жил проводов или кабелей сечением: до 95 мм2	100 шт	0,48	Подрядчик	Наконечник Т-95-12-15 Трубка термоусадочная ТУТ (НГ)-12/6 черн с коэффициентом усадки 2-1	шт м	48 4,8	

14	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм ²	шт	8	Подрядчик	Муфта кабельная концевая 3 ПКНТпб-6 (35-50)-ПВХ с наконечниками ЗЭТА	шт	8	
15	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям.	1 линия	72	Подрядчик				
16	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	1 исп.	12	Подрядчик				

Общий раздел для доп. информации:

1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне действующего технологического оборудования или загромождающих объектов
2. Производство монтажных работ вблизи объектов под высоким напряжением, внутри работающих ТП и РП при наличии наряда допуска
3. Основные материалы, прочие материалы и механизмы Подрядчика. Внутрипостроечный транспорт Подрядчика.
4. Кабельные линии 4х95 (в 2 нитки).

Лист согласований:

Главный энергетик

Заместитель главного энергетика по ЭС

Начальник ЭНЦ


 Титов В.А.

 Нурсейтов А.С.
 Кеппель М.Ф.