

Утверждаю

Технический директор

ООО "Омсктехуглерод"

Мещеряков Д.А.

«24» 07 2025 г.

Дефектная ведомость ЗТ-000000098 от 20.07.2026

Наименование: Дефектная ведомость на капитальный ремонт тепловой изоляции циклона СКЦН-3600 технологического потока №3 Участка №3

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Циклон СКЦН-3600 (Инв. № 00.00004118)								
Нижняя часть циклона								
1	Демонтаж изоляции, нижней части циклона из оцинкованной стали.	м2	25	Подрядчик				
2	Демонтаж изоляции, нижней части циклона из минераловатных прошивных матов.	м2	25	Подрядчик				
3	Монтаж изоляции из минераловатных прошивных матов нижней части циклона. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 70мм.	м3	1,75	Подрядчик	Маты прошивные МП-75 2000х1000х80	м3	2,17	
4	Покрывные изоляции, нижней части циклона листом оцинкованной стали.	м2	25	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	0,130	
Прямой газотранспорт								
5	Демонтаж изоляции, из оцинкованной стали трубопровода Ø325мм. общей длиной 12м.	м2	18,3	Подрядчик				
6	Демонтаж изоляции, из минераловатных прошивных матов трубопровода	м2	18,3	Подрядчик				

	Ø325мм. общей длиной 12м.						
7	Изотляция, трубопровода Ø325мм. общей длиной 12м. минераловатными прошивными матами. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 80мм.	м3	1,2	Подрядчик	Маты прошивные МП-75 2000х1000х80	м3	1,25
8	Покрытие изотляции, трубопровода Ø325мм. общей длиной 12м. оцинкованной сталью.	м2	18,3	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	0,095

Обратный газотранспорт

9	Демонтаж изотляции, из оцинкованной стали трубопровода Ø325мм. общей длиной 12м.	м2	18,3	Подрядчик			Работы с лесов на высоте 8м. с предохранит. поясами.
10	Демонтаж изотляции, из минераловатных прошивных матов трубопровода Ø325мм. общей длиной 12м.	м2	18,3	Подрядчик			Работы с лесов на высоте 8м. с предохранит. поясами.
11	Изотляция, трубопровода Ø325мм. общей длиной 12м. минераловатными прошивными матами. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 80мм.	м3	1,2	Подрядчик	Маты прошивные МП-75 2000х1000х80	м3	1,25
12	Покрытие изотляции, трубопровода Ø325мм. общей длиной 12м. оцинкованной сталью.	м2	18,3	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	0,095
							Работы с лесов на высоте 8м. с предохранит. поясами.

Уборка строительного мусора

13	Затаривание строительного мусора, в мешки (маты прошивные, плиты теплоизоляционные, вес мешка в среднем 2,5кг.)	т	0,311	Подрядчик			
14	Переноска сподручных материалов, (грузов): на первые 10м.	т	0,311	Подрядчик			
15	Переноска сподручных материалов, (грузов): добавлять на каждые следующие 10м. мешков с отходами изотляции на расстояние до 25м.	т	0,311	Подрядчик			
16	Складирование мешков, вручную на поддоны	шт	124	Подрядчик			
17	Погрузка, вручную сподручных и навалочных грузов на транспортные	т	0,311	Подрядчик			

средства									
Установка и разборка наружных 18 инвентарных лесов, высотой 5 метров (вертикальная проекция)	м2	50	Подрядчик						

Общий раздел для доп.информации:

Работы проводятся в стесненных условиях, во вредных условиях (мин. вата, маты, т/у) периодически в зоне действующего оборудования (после пуска тех. потока). Леса Подрядчика.

Материалы (основные и вспомогательные) предоставляет Заказчик, используется внутрипостроечный транспорт Заказчика.

Вспомогательные материалы: общая площадь 61,6 кв. м.

1. Саморез 4,2х13 со сверлом и пресшайбой - 739шт.

2. Проволока ф2мм ОЧ о/к - 5кг.

Начальник ЦПТУ

А.В. Баснарь

Главный механик

С.А. Крашенинников

Ведущий инженер ОТМ

Ю.Н.Дашевский

Ст. мастер РМЦ ТОИР

И.С. Шершень