

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 32/24

Наименование проекта: Капитальный ремонт Корпуса 46 Обессоливающая установка Цех №14

Инвентарный номер №: 00.00019579

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Фасад				
1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,25	
2	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,25	
3	Грунтовка Ceresit СТ19 Бетоноконтакт 15 кг, расход 0,5 кг/м2	шт	0,83	Материал заказчика
4	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности	0,25	
5	Штукатурка цементная GP-21 Геркулес 25 кг Расход 8,35 кг/м2 при толщине 5 мм	шт	8,35	Материал заказчика
6	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,8	
7	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,01	
8	Краска фасадная Синяя 13 кг (S = 721 м2), расход 350 кг/м2	шт	19,41	Материал заказчика
9	Краска фасадная Белая 14 кг (S = 80 м2), расход 350 гр/м2	шт	2	Материал заказчика
Раздел 2. Альпинистические навески для покраски фасада				
10	Навеска страховочного троса	1 операция	17	Альпинистические навески для покраски фасада
11	Навеска рабочего троса	1 операция	17	Альпинистические навески для покраски фасада
12	Переновка рабочего троса	1 операция	68	Альпинистические навески для покраски фасада. Снижение трудоемкости на 30% за счет неполного состава работ

Примечание: работы будут выполняться в действующем цеху, вблизи расположено работающее оборудование. Получение материалов со складов Заказчика и доставку к месту выполнения работ, подрядчик осуществляет за свой счет.

Материалы основные: _____ Заказчик

Материалы вспомогательные и прочие: _____ Подрядчик

Машины и механизмы _____ Подрядчик

Составил: и.о. Начальник СО _____ Дзюин И. А.
(обязность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(обязность, подпись, расшифровка)