

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Устройство врезок ф1220мм в ф1220мм	шт	3	Подрядчик				
9	Демонтаж (в металлолом) участка трубопровода линии продувки остаточного газа ф89	тн/м	0,001/0,1	Подрядчик				
10	Врезка трубопровода линии продувки остаточного газа ф89 в заглушку ф1220	шт	1	Подрядчик				
11	Монтаж участка трубопровода линии продувки остаточного газа ф89	тн/м	0,001/0,1	Подрядчик	Труба ст20 ф89х6 ГОСТ 8732-78	тн	0,001	Вес 1м трубы - 12,28кг
12	Демонтаж (в металлолом) фланцевой задвижки Ду80 Ру16 с КОФ	шт	1	Подрядчик				
13	Монтаж фланцевой задвижки Ду80 Ру16 с КОФ, с приваркой фланцев	шт	1	Подрядчик	Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16 с КОФ и метизами и прокладками	шт	1	
14	Демонтаж (в металлолом) опор трубопровода остаточного газа	шт	2	Подрядчик				
15	Монтаж опор трубопровода остаточного газа	шт	2	Подрядчик	Опора 1220-КП-А12-ВС3сп ОСТ 36-146-88	шт	2	Вес 1 опоры - 26,8кг
16	Очистка трубопровода остаточного газа ф1220 от отложений	м	2	Подрядчик				

Общий раздел для доп.информации:

1. При производстве всех работ, указанных в данной дефектной ведомости используется материал заказчика
2. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на открытой площадке
3. Для проведения работ используются электроды, пропан, кислород подрядчика

Лист согласований:

Главный энергетик

Заместитель главного энергетика по инвестиционной деятельности

Начальник цеха №15

Мастер по эксплуатации котельного оборудования

И.Г. Некрылов

А.Н. Слепа

Д.Ю. Сухоруков

Р.Д. Сухоруков