

Утверждаю
Технический директор
ООО "Омсктехуглерод"
Соломин А.И.
« 20 г.

Дефектная ведомость № 415/25

Капитальный ремонт котла-утилизатора ПКК-30/24 №21 (инв. №00.00000663). Демонтаж, монтаж футеровки.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Футеровка (Инв.№ 00.00000663)

1	Демонтаж кладки из плиты огнеупорной ШВП-350 (490x245x100)	м3	5	Подрядчик				
2	Изготовление, монтаж закладных полос	т	0,095	Подрядчик	Полоса 6x60мм. Ст.08Х18Н10Т	м/п	33/0,095	
3	Изготовление, монтаж закладных прутков	т	0,0062	Подрядчик	Пруток 10мм Ст.08Х18Н10Т	м/п	10/0,0062	
4	Демонтаж кладки из материала прессованного МПБ толщиной 6мм. весом 80кг.	т	0,08	Подрядчик				
5	Изолация кладки из материала прессованного МПБ 6мм. 0,08т	т	0,08	Подрядчик	Материал прессованный МПБ S=6 мм	м2	86,6	Процент на резку и раскрой 3%
6	Разборка стен водяного экономайзера из ошлаковавшегося шамотного легковесного кирпича ШЛ -1,3 (вес 26 т.)	м3	20	Подрядчик				
7	Разборка, устройство температурных швов войлоком муллитокремнеземистый МКРВ-200	т	0,2	Подрядчик	Войлок муллитокремнеземистый МКРВ-200	т	0,2	
8	Монтаж стальных поясов и косынок (готовые изделия) S=10мм	т	1,37	Подрядчик	Лист ст3 10x1500x6000	т	1,37	
9	Кладка неэжранированных стен водяного экономайзера из шамотного кирпича ШЛ-5-1,3, 16м3	м3	16	Подрядчик	Кирпич 1,3 ШЛ №5 Мертель МШ-31	т	21,4 2,3	Процент на резку и раскрой 3%
10	Разборка стен лазов экономайзера из ошлаковавшегося шамотного клинового кирпича ША № 45. (вес - 1,95 т)	м3	1,5	Подрядчик				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кладка пазов экономайзера из шамотного клинового кирпича ША №45, 1,5м3	м3	1,5	Подрядчик	Кирпич ША №45 клин ребровой Мертель МШ-31	т	2	Процент на резку и раскрой 3%
12	Изоляция кладки листовым асбестом 5мм.	т	0,026	Подрядчик	Асбест листовой КАОН-1 S=5мм.	т	0,026	
13	Кладка неэкранированных стен в районе установки разгрузочных поясов из шамотного легковесного кирпича ШЛ - 1,3, 4м3	м3	4	Подрядчик	Кирпич 1,3 ШЛ №5 Мертель МШ-31	т	5,35 0,56	Процент на резку и раскрой 3%
14	Конструктивная резка огнеупорных изделий ШЛ	м2	7,68	Подрядчик				
15	Конструктивная резка огнеупорных изделий ШВП	м2	9,45	Подрядчик				
16	Кладка стен подьёмного газохода	м3	5	Подрядчик	Плита огнеупорная ШВП-350 Клей КВ(в)	т кг	5 160	Процент на резку и раскрой 3%
17	Установка и разборка наружных инвентарных лесов в вертикальной проекции высотой до 10м	м2	40	Подрядчик				
18	Уборка и погрузка строительного мусора вручную 26т	т	26	Подрядчик				
19	Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км.	т	26	Подрядчик				

Общий раздел для доп.информации:

Материалы по ДВ – Заказчика. Внутрипостроечный транспорт, ГТМ, в том числе для получения материалов на складе и его перемещение к месту проведения монтажа, прочие (вспомогательные) материалы – Подрядчика. Работы выполняются в действующей котельной, в условиях работающего оборудования.

Разработал:

Мастер по ремонту энергооборудования

Кравченко Ю.А.

Проверил:

Заместитель главного энергетика по теплотехнике

Мумладзе Д.Г.

Начальник участка ТСИУГОПТУ

Бисев А.И.

Согласовано:

Главный энергетик

Титоров В.А.