

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 490/24

Наименование проекта: Капитальный ремонт кровли корпуса №119


Инвентарный номер: 00.00019563


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Очистка оснований от грязи	100 м2 промывтой поверхности	17,28	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	1,68	
3	Демонтаж прижимной планки	100 м	1,68	
Раздел 2. Монтажные работы				
Ремонт трещин				
4	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 50 мм	100 м	0,6	
5	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,018	
6	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест	0,03	
7	Ровнитель для пола Геркулес GF-37 25 кг	шт	36	Материал заказчика
8	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2 кровли	0,12	
9	Унифлекс ЭПП, 10x1 м	шт	2	Материал заказчика
Монтаж				
10	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	18,96	
11	Праймер битумный быстросохнущий Profimast 20л/17кг, расход 0,3 кг/м2	шт	33	Материал заказчика
12	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2 кровли	17,28	
13	Бикрост ТПП, 1 рул-15м2, К-1,16	рул	134	Материал заказчика
14	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2 кровли	17,28	
15	Биполь ЭКП, 1 рул - 10м2, К-1,16	рул	200	Материал заказчика
16	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	1,68	
17	Бикрост ТПП, 1 рул-15м2, К-2,52	рул	17	Материал заказчика
18	Биполь ЭКП, 1 рул - 10 м2, К-2,52	рул	25	Материал заказчика
19	Рейка краевая алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ 3,0 м	шт	62	Материал заказчика
20	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,08	
21	Воронка ТЕХНОНИКОЛЬ Стандарт (с прижимным фланцем 110*590 мм)	шт	8	Материал заказчика
22	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	1,01	ширина 0,6 м

23	Лист стальной оцинкованный 0,55мм (1м2-4,52кг)	тн	0,46	Материал заказчика
Раздел 3. Прочее				
24	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	1	
25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	1	

Примечание: Работы производятся на высоте. В стесненных условиях,

Материалы основные: _____ Заказчик
 Материалы вспомогательные и прочие: _____ Подрядчик
 Машины и механизмы _____ Подрядчик

Составил: Вед. инженер по стр-ву  Юрков А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО  Соловей И.С.
(должность, подпись, расшифровка)