


Технический директор
 ООО «Омсктехуглерод»
 Соломин А.И.
 «  » 2025 г.

Ведомость объемов работ №

Наименование проекта: Капитальный ремонт кровли здания упаковки 40/2
 Инвентарный номер №: 00.00019560

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел №1.				
1	Разборка кровли из сэндвич-панелей	м2	280	
2	Очистка металлических поверхностей от старой краски	м2	52	Степень очистки St2 по ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014
3	Грунтовка поверхности металлической	м2	52	
4	Грунтовка ГФ-021 (расход 0,2 кг/м2)	кг	10,4	материал заказчика
5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	52	
6	Эмаль ПФ-115 (расход 0,4 кг/м2)	кг	20,8	материал заказчика
7	Монтаж кровельной сэндвич панелей	м2	280	
8	Сэндвич панель кровельная, пенополистирол, 100x1000x6800	шт	39	материал заказчика
9	Сэндвич панель кровельная, пенополистирол, 100x1000x3800	шт	8	материал заказчика
10	Монтаж фасонных изделий	тн	0,23	
11	ДЭ-13/100, 2 м, АТР-12-2020	шт	58	материал заказчика, масса 1 ед. - 3,93 кг
12	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	тн	4	
13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км 1 класс груза	тн	4	

Примечание:

1. Работы производятся на действующем предприятии в стесненных условиях хранения строительных материалов.
2. Технологическая строительная оснастка - подрядчика
3. Метизы - подрядчика


Материалы:

Основные: заказчика
 Вспомогательные: подрядчика

Машины и механизмы:

Основные: подрядчика
 Вспомогательная оснастка: подрядчика

Составил: Ведущий инженер по строительству  Юрков А.А.
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник строительного отдела  Соловей И.С.
 (должность, подпись, расшифровка)

Вед. спец. по с/п  Бутомов С.И.