

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №28/26

Наименование проекта: Капитальный ремонт кровли корпуса №112

Инвентарный номер №: 00.00019570

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1 Демонтажные работы				
1	Очистка оснований от пыли и грязи	100 м2 промытой поверхности	0,24	
Раздел 2. Монтаж				
3	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,24	
4	Праймер битумный, расход 0,3л/м2	л	7,2	материал заказчика
5	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2 кровли	0,26	
6	Техноэласт ЭКП, 1 рул-10м2, К-1,16	рул	3	материал заказчика
8	Герметизация мастикой швов: горизонтальных	100 м шва		
9	Мастика битумная	кг	60	материал заказчика

Материалы

Машины и механизмы

Основные:

Вспомогательные:

Заказчик

Подрядчик

Подрядчик

Составил: Гл. спец. по стр-ву Бутаков С.Ю.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО Соловей И.С.

(должность, подпись, расшифровка)