

Утверждаю
 Технический директор
 ООО "Омсктехуглерод"
 Соломин А.И.
 «16» 12 2025 г.

Дефектная ведомость №430-25

Капитальный ремонт котла-утилизатора ПКК-75/24 №34 (Инв. №00.00003442) . Демонтаж, монтаж футеровки .

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж кладки из материала пресованного МПБ толщиной 6мм.	т	0,02	Подрядчик				
2	Изопляция кладки из материала пресованного МПБ 6мм.	т	0,02	Подрядчик	Материал пресованный МПБ S=6 мм	м2	25	Процент на резку и раскрой 3%
3	Разборка стен котла из шамотного легковесного кирпича ШЛ -1,3 (вес 5,3 т.)	м3	4,1	Подрядчик				
4	Разборка стен котла из ошлаковавшегося шамотного кирпича ША №5 (вес 6,72 т.)	м3	3,2	Подрядчик				
5	Кладка неэкранированных стен котла из шамотного кирпича ШЛ-5-1,3	м3	4,1	Подрядчик	Кирпич 1,3 ШЛ №5 Мертель МШ-31	т	5,45 0,55	Процент на резку и раскрой 3%
6	Кладка неэкранированных стен котла из шамотного кирпича ША №5	м3	3,2	Подрядчик	Кирпич ША №5 Мертель МШ-31	т	6,9 0,44	Процент на резку и раскрой 3%
7	Разборка стен лазов экономайзера из ошлаковавшегося шамотного глинового кирпича ША № 45, (вес - 0,32 т)	м3	0,25	Подрядчик				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Кладка лазов экономайзера из шамотного клинового кирпича ША №45	м3	0,25	Подрядчик	Кирпич ША №45 клин ребровой Мертель МШ-31	т т	0,33 0,1	Процент на резку и раскрой 3%
9	Конструктивная резка огнеупорных изделий ША	м2	2	Подрядчик				
10	Конструктивная резка огнеупорных изделий ШЛ	м2	2	Подрядчик				
11	Изоляция коллекторов пароперегревателя войлоком муллитокремнеземистый МКРВ-200	кг	1400	Подрядчик	Войлок муллитокремнеземистый МКРВ-200	кг	1400	
12	Уборка и погрузка строительного мусора вручную	т	12,5	Подрядчик				
13	Вывоз строительного мусора на расстояние до 15км.	т	12,5	Подрядчик				

Примечание: Материалы по ДВ – Заказчика. Внутривозездный транспорт, ГТМ, в том числе для получения материалов на складе и его перемещение к месту проведения монтажа, прочие (вспомогательные) материалы – Подрядчика. Работы выполняются в действующей котельной, в условиях работающего оборудования.

Разработал:

Мастер по ремонту энергетического оборудования

Кравченко Ю.А.

Проверил:

Заместитель главного энергетика по теплотехнике

Мумладзе Д.Г.

Начальник участка ТСиУТОПТУ

Согласовано:

Главный энергетик

Бисев А.И.

Титоров В.А.