

"Согласовано":

Зам. ген. директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Бирюков М.С.

"31" июля 2024г.

С.Ю.

"Утверждено":

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мецерыков Д.А.

"31" июля 2024г.

Дефектная ведомость № 35

Капитальный ремонт на объекте: "Склад сырья с семью метал. Резерв № 9-15", инв. № 00005257. Цех № 4. Ремонт резервуара №12 (V=1000 м3).

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
Раздел 1. Отмостка.							
1	Просадка, локальное разрушение	м3/т	7,8/18,720	Подрядная организация			
2	Демонтаж бетонной отмостки резервуара	м2	39	Подрядная организация	Бетон В15 F150 W6	м3	8
3	Устройство бетонной отмостки толщ. 200мм, шириной 1м вокруг резервуара	м	14	Подрядная организация	Пахла пропитанная смоляная	кг	3,5
4	Деформационный шов: вертикальный шириной 20мм глубиной 100мм	т	18,720	Подрядная организация			
5	Погрузка строительных отходов на автомобили самосвалы экскаваторами	т	18,720	Цех №20			
	Вывоз строительных отходов автомобилями самосвалами на расстояние 17км (полигон)						

Начальник Стро Наумов Н.А.

Начальник Цеха №4 Шарин П.С.

6/10/24

М