

Согласовано:  
Заместитель технического директора по строительству  
Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"

Бирюков М.С.

" 01 " 12 2022г.

Утверждаю:

Технический директор  
Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"

Мещеряков Д.А.

" 01 " 12 2022г.

**Дефектная ведомость № 73 от 01.12.2022г.**

Капитальный ремонт на объекте: "Резервуар ХВО" инв.№ 00005044. Цех №14. Ремонт фундамента бака химочищенной воды.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.-во	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.-во
<b>Раздел 1. Демонтажные и земляные работы</b>								
1	Оголение арматуры, трещины, просадка, разрушения.	Разборка: железобетонных фундаментов в строительные отходы	м3	24,64	Подрядчик		8	9
2		Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	61,6	Подрядчик			
3		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 17 км I класс груза (строительные отходы)	т	61,6	Подрядчик			
4		Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 с погрузкой на автомобили-самосвалы тол. 200 мм	м3	18,8	Подрядчик			
5		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 1 км I класс груза (грунт)	т	32,9	Подрядчик			
<b>Раздел 2. Строительные работы</b>								
6		Устройство основания под фундаментами: песчаного, толщ. 100 мм	м2 м3	94 9,4	Подрядчик	Песок	т	18,05
7		Устройство бетонной подготовки толщ. 100 мм	м2 м3	94 9,4	Подрядчик	Бетон В7,5	м3	9,6
8		Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 со сборкой и сваркой плоских каркасов Арматура 10 АПШ - 0,511 т	м3	24,64	Подрядчик	Бетон В25 Арматура 10 АПШ Проволока вязальная 1,2 мм	м3 т т	25 0,526 0,014

6 Ма

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	отсутствие вследствие полного разрушения ✓	Устройство бетонной отмостки толщ. 100 мм ✓ Наумов Н.А. ✓	М2 ✓ М3 ✓	17,6 ✓ 1,76 ✓	Подрядчик	Бетон В25 ✓	М3 ✓	1,8 ✓

Начальник СтрО

Начальник цеха №14

Наумов Н.А. ✓

Козлов А.А. ✓

6 мая