

Утверждаю
Технический директор
Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"
Мешеряков Д. А.

Дефектная ведомость ВФ-000000049 от 14.03.2025

Наименование: Текущий ремонт на объекте: Главный паровой коллектор котельной №2 Инв.№00000352. Цех №15. Ремонт арматуры на паровом коллекторе. Останов завода.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж (в металлолом) клапанов Ду20 Ру100 приварных	шт	2	Подрядчик				
2	Монтаж клапанов Ду20 Ру100, под приварку	шт	2	Подрядчик	Клапан запорный 1с-11-3 DN 20; PN100 (вода-пар) ТУ 3742-003-71228244-2004	шт	2	
3	Демонтаж (в металлолом) клапанов Ду32 Ру100 приварных	шт	7	Подрядчик				
4	Монтаж клапанов Ду32 Ру100, под приварку	шт	7	Подрядчик	Клапан запорный 1с-12-4 Ду32 Ру100 ГОСТ 9544-2015	шт	7	
5	Демонтаж (в металлолом) трубопровода ф32х3, L=2м	пог.м.	2	Подрядчик				
6	Монтаж трубопровода ф32х3, L=2м	пог.м.	2	Подрядчик	Труба ст20 ф32х3 ГОСТ 8734-75	т	0,004	1 м трубы = 2,15 кг

Общий раздел для доп.информации:

1. При производстве всех работ, указанных в данной дефектной ведомости используется материал заказчика
2. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри помещения, с остановкой рабочего процесса
3. Для выполнения работ используются электроды, пропан, кислород подрядчика

Лист согласований:

Главный энергетик
Заместитель главного энергетика по инвестиционной деятельности
Начальник цеха №15
Мастер по эксплуатации котельного оборудования

И. Г. Некрылов
А. Н. Слега
Д. Ю. Сухоруков
Р. Д. Сухоруков

В Волг

«14» 03 2025 г.