


**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 23/25**  
 Капитальный ремонт установки 40/2 педа №1. Электромонтажные работы.

УТВЕРЖДАЮ:  
 И.о. Технического директора ООО «Омсктехуглерод»  
  
 С.А. Крашениников  
 «15» 02 2025 г.

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Кол-во	Потребные запасные части и материалы (наименование, размер)			Примечание
				Ед-цы из-ия	Кол-во		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>							
1	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг. Демонтаж	100 м	23,1				без разборки и резки (0,3)
<b>Раздел 2. БСК №3, 4</b>							
2	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой, или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 400 А	шт	3	Ящик силовой с рубильником ЯЯПВУ-400А	шт	3	
<b>Раздел 3. Элеватор №3, 4</b>							
3	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	2,8	Кабель ВВГнг 4х4	м	280	
<b>Раздел 4. ЗТВ-150 №41 МГС №4</b>							
4	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	3	Кабель ВВГнг 4х1,5	м	300	
5	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм <sup>2</sup> , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20	шт	1	Коробка КЗНС-16	шт	1	
6	Конструкция сварная	т	0,01	Труба ВГП 30х2	т	0,01	
<b>Раздел 5. ЗТВ-150 продувки №3</b>							
7	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	0,8	Кабель ВВГнг 4х1,5	м	80	
<b>Раздел 6. ФР 650 №3</b>							
8	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	2,5	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	130	
9	Выключатель: однополюсный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01	Кабель ВВГнг 4х2,5	м	120	
10	Рукав металлический до 25 мм	100 м	0,22	Выключатель ПВ-1-16У1 IP 56	шт	1	
11	Конструкция сварная	т	0,06	Металлоручка ПВХ оболочке 15	м	7	
				Металлоручка ПВХ оболочке 20	м	15	
				Труба ВГП 32х2	т	0,03	
				Труба ВГП 20х2	т	0,025	
				Перфолоток К237 50х36	шт	2	
				Светильник светодиодный SPP-402-0-50К-150	шт	4	
12	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный.	100 шт	0,08	Светильник светодиодный Айберг 27 Вт	шт	4	
				Клема СМК412	шт	10	

13	Монтаж установочных коробок (Ящик для трубных проводов протяжной или коробка, размер: до 200x200 мм)	шт	11	Коробка У-994 Ввод кабельный Ф16	шт шт	11 10
<b>Раздел 7. ФР 650 №4</b>						
14	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	6,3	Кабель ВВГнг 3x2,5 Кабель ВВГнг 4x2,5	м м	210 420
15	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	Выключатель ПВ-1-16У1 ПР 56	шт	1
16	Рукав металлический до 25 мм	100 м	0,37	Металлорукав ПВХ оболочке 15 Металлорукав ПВХ оболочке 20	м м	22 15
17	Конструкция сварная	т	0,081	Труба ВГП 32x2 Труба ВГП 20x2 Перфолоток К237 50x36	т т шт	0,03 0,043 3
18	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный.	100 шт	0,14	Светильник светодиодный SPR-402-0-50К-150 Светильник светодиодный Айберг 27 Вт	шт шт	9 5
19	Монтаж установочных коробок (Ящик для трубных проводов протяжной или коробка, размер: до 200x200 мм)	шт	16	Клема СМК412 Коробка У-994 Ввод кабельный Ф16	шт шт шт	10 16 14
<b>Раздел 8. Насосы КОН</b>						
20	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	4,2	Кабель ВВГнг 4x2,5 Кабель ВВГнг 4x1,5	м м	240 180
<b>Раздел 9. Отделение упаковки</b>						
21	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	0,5	Кабель ВВГнг 3x2,5	м	50
22	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный.	100 шт	0,08	Светильник светодиодный SPR-402-0-50К-150	шт	8
23	Монтаж установочных коробок (Ящик для трубных проводов протяжной или коробка, размер: до 200x200 мм)	шт	3	Коробка У-994	шт	3
24	Конструкция сварная	т	0,01	Труба ВГП 25x2	т	0,01

Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением. Прочие материалы и механизмы Подрядчика.

Заместитель главного энергетика по ЭС

Начальник цеха №1

Мастер по ремонту ЭО цеха №1

СОГЛАСОВАНО:  
Главный энергетик

Нурseitов А.С.

Пундяк Я.Я.

Махоро Е.И.

Титов В.А.