

Утверждаю

Технический директор

ООО "Омсктехуглерод"

Мещеряков Д.А.

« ____ » ____ 20 ____ г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000100 от 26.07.2026

Наименование: Дефектная ведомость.
на капитальный ремонт тепловой изоляции Фильтра рукавного доулавливания ФРД-750 технологического потока №3
участок №3

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фильтр рукавный ФРД-750 (Инв.№ 00.00022552)								
Бункер фильтра								
1	Демонтаж изоляции, из оцинкованной стали с корпуса бункера	м2	36	Подрядчик				Работы с лесов на высоте 8м. с предохранит. поясами.
2	Демонтаж изоляции, из минеральной плиты с корпуса бункера	м2	36	Подрядчик				Работы с лесов на высоте 8м. с предохранит. поясами.
3	Монтаж изоляции, из минеральной плиты бункера фильтра. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 80мм.	м3	2,88	Подрядчик	Минплита ПТЭ-75-2000-1000х100	м3	2,54	Работы с лесов на высоте 8м. с предохранит. поясами.
4	Покрытие изоляции, корпуса бункера	м2	36	Подрядчик	Маты прошивные МП-75 2000х1000х100	м3	1,02	Работы с лесов на высоте 8м. с предохранит. поясами.
					Лист оцинкованный 0,55х1250х2500	т	0,198	Работы с лесов на

оцинкованной сталью					0,8 пс			Высоте 8м. с предохранит. поясами.
Корпус фильтра								
5 Демонтаж изоляции, кабин фильтра из оцинкованной стали.	м2	35	Подрядчик					С площадки на высоте 8м. с предохранит. поясами.
6 Демонтаж изоляции, кабин фильтра из минеральной плиты	м2	35	Подрядчик					С площадки на высоте 8м. с предохранит. поясами.
7 Монтаж изоляции, из минеральной плиты кабин фильтра. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 80мм.	м3	2,8	Подрядчик	Минплита ПТЭ-75-2000-1000х100	м3	3,47		С площадки на высоте 8м. с предохранит. поясами.
8 Покрытие изоляции, кабин фильтра листом оцинкованной стали	м2	35	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	0,193		С площадки на высоте 8м. с предохранит. поясами.
Крыша фильтра								
9 Демонтаж изоляции, крыши фильтра из оцинкованной стали.	м2	20	Подрядчик					
10 Демонтаж изоляции, крыши фильтра из минеральной плиты	м2	20	Подрядчик					
11 Монтаж изоляции, из минеральной плиты крыши фильтра. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 80мм.	м3	1,6	Подрядчик	Минплита ПТЭ-75-2000-1000х100	м3	2		
12 Покрытие изоляции, крыши фильтра листом оцинкованной стали	м2	20	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	0,104		
Газотранспорт отсоса								
13 Демонтаж изоляции, из оцинкованной стали трубопровода Ø325мм. общей длиной 10м.	м2	15	Подрядчик					Работы с лесов на высоте 8м. с предохранит. поясами.
14 Демонтаж изоляции, из минераловатных прошивных матов трубопровода Ø325мм. общей длиной 10м.	м2	15	Подрядчик					Работы с лесов на высоте 8м. с предохранит. поясами.
15 Изоляция, трубопровода Ø325мм. общей	м3	1	Подрядчик	Маты прошивные МП-75 2000х1000х80	м3	1,04		Работы с лесов на

	Длиной 10м. минераловатными прошивными матами. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 80мм.					Высоте 8м. с предохранит. поясами.		
16	Покрытие изоляции, трубопровода Ø325мм. общей длиной 10м. оцинкованной сталью.	м2	15	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	0,078	Работы с лесов на высоте 8м. с предохранит. поясами.
Коллектор чистого газа								
17	Демонтаж изоляции, из оцинкованной стали трубопровода Ø450мм. общей длиной 2м.	м2	3,83	Подрядчик				
18	Демонтаж изоляции, из минераловатных прошивных матов трубопровода Ø450мм. общей длиной 2м.	м2	3,83	Подрядчик				
19	Изоляция, трубопровода Ø450мм. общей длиной 2м. минераловатными прошивными матами. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 80мм.	м3	0,27	Подрядчик	Маты прошивные МП-75 2000х1000х80	м3	0,28	
20	Покрытие изоляции, трубопровода Ø450мм. общей длиной 2м. оцинкованной сталью.	м2	3,83	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	0,02	
21	Демонтаж изоляции, из оцинкованной стали трубопровода Ø219мм. общей длиной 13,5м.	м2	16,07	Подрядчик				
22	Демонтаж изоляции, из минераловатных прошивных матов трубопровода Ø219мм. общей длиной 13,5м.	м2	16,07	Подрядчик				
23	Изоляция, трубопровода Ø219мм. общей длиной 13,5м. минераловатными прошивными матами. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 80мм.	м3	1,01	Подрядчик	Маты прошивные МП-75 2000х1000х80	м3	1,05	
24	Покрытие изоляции, трубопровода Ø219мм. общей длиной 13,5м. оцинкованной сталью.	м2	16,07	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	0,084	
25	Демонтаж изоляции, из оцинкованной стали трубопровода Ø273мм. общей длиной 2,4м.	м2	3,26	Подрядчик				
26	Демонтаж изоляции, из минераловатных прошивных матов трубопровода Ø273мм. общей длиной 2,4м.	м2	3,26	Подрядчик				
27	Изоляция, трубопровода Ø273мм. общей	м3	0,21	Подрядчик	Маты прошивные МП-75 2000х1000х80	м3	0,22	

	длинной 2,4м. минераловатными прошивными матами. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 80мм.							
28	Покрытие изоляции, трубопровода Ø273мм. общей длиной 2,4м. оцинкованной сталью.	м2	3,26	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	0,017	

Изоляция отводов

29	Демонтаж изоляции, из оцинкованной стали отвода 90° Ø325 в количестве 5шт.	м2	5,8	Подрядчик				
30	Демонтаж изоляции, из минераловатных прошивных матов отвода 90° Ø325 в количестве 5шт.	м2	5,8	Подрядчик				
31	Изоляция, отводов 90° Ø325 в количестве 5шт. минераловатными прошивными матами. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 80мм.	м3	0,4	Подрядчик	Маты прошивные МП-75 2000х1000х80	м3	0,42	
32	Покрытие изоляции, отводов 90° Ø325 в количестве 5шт. оцинкованной сталью.	м2	5,8	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	0,03	

Уборка строительного мусора

33	Затаривание строительного мусора, в мешки (маты прошивные, плиты теплоизоляционные, вес мешка в среднем 2,5кг.)	т	0,763	Подрядчик				
34	Переноска сподручных материалов, (грузов): на первые 10м.	т	0,763	Подрядчик				
35	Переноска сподручных материалов, (грузов): добавлять на каждые следующие 10м. мешков с отходами изоляции на расстояние до 25м.	т	0,763	Подрядчик				
36	Складирование мешков, вручную на поддоны	шт	305	Подрядчик				
37	Погрузка, вручную сподручных и навалочных грузов на транспортные средства	т	0,763	Подрядчик				
38	Установка и разборка наружных инвентарных лесов, высотой 8 метров (вертикальная проекция)	м2	70	Подрядчик				
39	Установка и разборка наружных инвентарных лесов, высотой 12 метров (вертикальная проекция)	м2	75	Подрядчик				

40	Закладка люков в количестве 2шт. минераловатными прошивными матами толщина слоев 80мм.	м3	0,07	Подрядчик	Маты прошивные МП-75 2000х1000х80	м3	0,07	
----	--	----	------	-----------	-----------------------------------	----	------	--

Общий раздел для доп. информации:

Работы проводятся в стесненных условиях, во вредных условиях (мин. вата, маты, т/у) периодически в зоне действующего оборудования (после пуска тех. потока). Леса Подрядчика.

Материалы (основные и вспомогательные) предоставляет Заказчик, используется внутрипостроечный транспорт Заказчика.

Вспомогательные материалы: общая площадь 134,96 кв.м.

1. Саморез 4,2х13 со сверлом и пресшайбой - 1620шт.
2. Проволока ф2мм ОЧ о/к - 6кг.

Начальник ЦПТУ		А.В. Баснарь
Главный механик		С.А. Крашенинников
Ведущий инженер ОТМ		Ю.Н. Дашевский
Ст. мастер РМЦ ТОИР		И.С. Шершень