

ООО "Омсктехуглерод" (г. Омск)

Согласовано:


Главный метролог

 М.В. Коптев

"12" 05 2024 г.

Утверждаю

Технический директор

 А.И. Соломин

"12" 05 2024 г.

**Дефектная ведомость  
по ремонту схем автоматизации цеха №4**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Материал (поставка Заказчиком)	Исполнитель	Ед. изм.	Кол-во
<b>1. Демонтажные работы</b>							
1	Демонтаж защитной стальной трубы 20*2.8 с резкой в лом	м	180	-	-	-	-
2	Демонтаж коробки проходной У994 с резкой в лом	шт.	6	-	-	-	-
3	Демонтаж кабеля контрольного КВВГ 4х1.5 с резкой в лом	м	1910	-	-	-	-
<b>2. Монтажные работы:</b>							
4	Монтаж защитной стальной трубы 20*2.8	м	72	Труба стальная 20*2.8. Материал - Ст.10	ОЗ	кг	120
5	Монтаж металлорукава РЗ-ЦХ наружным диаметром 25 мм (для последующей прокладки в нем кабеля)	м	140	Металлорукав для кабеля РЗ-ЦПнг 20 мм	ОЗ	м	140
				Муфта на соединитель с винтовым зажимом МТ-20мм для соединения металлорукава с трубой	ОЗ	шт.	12
6	Монтаж кабеля контрольного по установленным конструкциям, лоткам с креплением по всей длине. Масса 1 м. кабеля - до 1 кг.	м	2008	Кабель контрольный КВВГЭ 7*1.5	ОЗ	м	1698
				Кабель контрольный КВВГЭ 4*1.5	ОЗ	м	310
7	Затягивание кабеля контрольного в проложенные трубы и металлорукава до 16 мм <sup>2</sup>	шт.	212	Кабель контрольный КВВГЭ 7*1.5	ОЗ	м	212

Производство работ на сырьевом участке цеха №4 на высоте не более 5 м. от уровня пола. Работы производятся в действующем цехе предприятия с вредными условиями труда.

Все средства измерений и автоматизации, материалы необходимые для проведения работ предоставляются исполнителю заказчиком (указаны в колонке "Материал" дефектной ведомости).

Средства малой механизации (сварочные аппараты, ручные опрессовщики, мультиметры, дрели, перфораторы, шлифовальные машины, домкраты, лебедки, трубогибы, наборы инструментов) предоставляются Исполнителем.

Большая механизация - не используется.

Внутрипостроечный транспорт (доставка материалов Заказчика со склада до места производства работ) предоставляется Заказчиком.

Вспомогательные материалы, необходимые для проведения монтажных работ, являющиеся составной частью работ (маркировочные бирки под кабель, электроды, диски отрезные для УШМ, изолента, фум лента (лён), прокладки, смазка) поставляются Исполнителем.

Главный метролог



Коптев М.В.