

Утверждаю

Технический директор

ООО "Омсктехуглерод"

Соломин А.И.

« _____ » _____ 20__ г.

Дефектная ведомость 3Т-00000094 от 20.07.2026

Наименование: Дефектная ведомость на капитальный ремонт тепловой изоляции СКЦН-3600 потока №23 участка №2

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
СКЦН -3600 (Инв.№ 00.00003250)								
5	Демонтаж изоляции, корпуса циклона из оцинкованной стали.	м2	51,7	Подрядчик				
6	Демонтаж изоляции, корпуса циклона из минеральной плиты	м2	51,7	Подрядчик				
7	Монтаж изоляции, из минеральной плиты корпуса циклона. В два слоя Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 150мм.	м3	7,7	Подрядчик	Минплита ПТЭ-75-2000-1000х100 Минплита ПТЭ-75-2000-1000х80	м3	5,17 4,14	
8	Покрытие изоляции, корпуса циклона листом оцинкованной стали	м2	51,7	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	0,386	

Общий раздел для доп. информации:

Работы проводятся в стесненных условиях, во вредных условиях (мин. вата, маты, т/у) периодически в зоне действующего оборудования (после пуска тех. потока). Леса Подрядчика.

Материалы (основные и вспомогательные) предоставляет Заказчик, используется внутрипостроечный транспорт Заказчика.

Вспомогательные материалы: общая площадь 51,7 кв.м.

1. Саморез 4,2х13 со сверлом и пресшайбой - 620шт.
2. Проволока ф2мм ОЧ о/к - 15кг.

Начальник ЦПТУ

А.В. Баснар

Главный механик

С.А. Крашенников

Ведущий инженер ОТМ

Ю.Н. Дашевский