


«УТВЕРЖДАЮ»
 Технический директор
 ООО «Омсктеххутлерод»
 Соломин А.И.

 «13» 01 2025г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №724/24
Капитальный ремонт напорной линии сетевых насосов № 7,8 (трубопровода Ø325 и обратного клапана) участка ТФК Цеха №15
 (инв.№ 00.00024850; инв.№ 00.00024847)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполните ль	Потребные запасные части		Ед. изм	Кол-во	Примечание
					наименование	6			
Сетевой насос №7 инв.№ 00.00024847									
1.	Демонтаж, монтаж трубопровода Ø325, в помещении, длина фланца L-0,032м	п.м.	0,464	Подрядчик	Труба 325x10,0 ГОСТ8732-78 ст 20	т/п.м.	0,032/0,4	В лом с разрезкой на части	
					Фланец 1-300-25 ГОСТ 12820-80	шт./кг.	2/48		
2.	Демонтаж, монтаж клапана обратного 19с47нж Ду300 Ру 40	шт.	1	Подрядчик	Клапан обратный 19с47нж Ду300 Ру 40 под приварку	шт.	1	В лом с разрезкой на части	
3.	Демонтаж, монтаж задвижки 30с972нж Ду300Ру25	шт.	1	Подрядчик	Задвижка 30с972нж Ду300Ру25 с электроприводом и КОФ	шт.	1	В лом с разрезкой на части	
4.	Отрунтовка трубопровода, Ду325 на 1 раз	м ²	1	Подрядчик	Грунтовка ГФ-021 серая	кг	0,12		
5.	Покраска трубопровода, Ду325, (на 2 раз/ расход эмали на 1 м ² - 200г)	м ²	1	Подрядчик	Эмаль ПФ-115	кг	0,4		
Сетевой насос №8 инв.№ 00.00024847									
6.	Демонтаж, монтаж трубопровода Ø325, в помещении, длина фланца L-0,032м	п.м.	0,464	Подрядчик	Труба 325x10,0 ГОСТ8732-78 ст 20 –	т/п.м.	0,032/0,4	В лом с разрезкой на части	
					Фланец 1-300-25 ГОСТ 12820-80	шт./кг.	2/48		
7.	Демонтаж, монтаж клапана обратного 19с47нж Ду300 Ру 40	шт.	1	Подрядчик	Клапан обратный 19с47нж Ду300 Ру 40 под приварку	шт.	1	В лом с разрезкой на части	

8.	Огрунтовка трубопровода, Ду325 на 1 раз	м ²	1	Подрядчик	Грунтовка ГФ-021 серая	кг.	0,12	
9.	Покраска трубопровода, Ду325, (на 2 раз/ расход эмали на 1 м ² - 200г)	м ²	1	Подрядчик	Эмаль ПФ-115	кг.	0,4	
10.	Прочие материалы				Электроды УОНИ 13/55 3мм ESAB Электроды УОНИ 13/55 4мм ESAB Паронит ПМБ 3мм Газ ПТ-баллонный Кислород газообразный Шпилька М27х150 ГОСТ 9066-75 Гайка М 27	кг. кг. кг. т. шт. шт. кг.	4,5 6 6 0,018 2 70 36	

Примечание: Основные материалы по дефектной ведомости Заказчика. Внутривозвращаемый транспорт, ГПМ, в т.ч. для перемещения материалов со складов на место производства работ, визуальное-измерительный контроль сварных соединений - Подрядчика.


Разработал: Ст. мастер уч. ТФК цеха №15


_____ Доленко С.Г.

Проверил: Начальник участка ТФК цеха №15

_____ Поляков И.В.

Зам. главного энергетика


_____ Мумладзе Д.Г.

Согласовано: Главный энергетик

_____ Титоров В.А.