

Согласовано:

И.о. Зам. технического директора по строительству
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Бирюков М.С.

" 08 " 07 2021г.

Утверждаю:

Директор
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Барадушко С.И.

" 08 " 07 2021г.

Ведомость объемов работ № 34

Создание объекта "Площадка для автотранспорта с твердым покрытием за зданием лабораторно-производственным корпусом".
Устройство дорожного покрытия.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол.во
Раздел 1. Подготовительные работы							
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 тол. 500 мм	м2 м3	1365 682,5	Подрядчик			
2	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 1км	т	1194,38	Подрядчик			
3	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	м2	1365	Подрядчик	Геотекстиль (дорнит)	м2	1365
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка тол. 150 мм	м2 м3	1365 204,75	Подрядчик	Песок	тн	327,6
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня тол. 180 мм	м2 м3	1365 245,7	Подрядчик	Щебень фр. 40-70 марки 800 тол. 100 мм	м3 тн	136,5 177,45
					Щебень 20-40мм марки 800 тол. 80 мм	м3 тн	109,2 141,96
Раздел 2. Установка бортовых камней							

6	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	п.м.	121	Подрядчик	Камень бортовой дорожный 1000x300x15	п.м. шт	121 121
					Бетон В15	м3	6
					Раствор М100 (приготовление в п.8 ВОР)	м3	1
Раздел3. Устройство твердого покрытия							
7	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2	м3	232,05	Подрядчик	Дорожная плита 1 П 30.18-30 Геометрический объем: 0,8925 м3	шт м3	260 232,05
					Раствор М100 (приготовление в п.8 ВОР)	м3	1,67
					Бетон В15	м3	0,97
					Арматура ф10 АIII	тн	0,19
					Мастика битумная дорожная холодная	тн	1,045
8	Приготовление растворов вручную: цементных (раствор М100)	м3	2,67	Подрядчик	Цемент М 500	тн	0,812
					Песок	тн	5,17

Электроды подрядчика для сварки выпусков арматуры.

Начальник СтрО



Бирюков М.С.

✓

6/10/14

