

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 491/24

Наименование проекта: Капитальный ремонт кровли корпуса №119/1.


Инвентарный номер: 00.00019564


№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Очистка оснований от грязи	100 м2 промьтой поверхности	36,72	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	1,9	
3	Демонтаж прижимной планки	100 м	3,55	
Раздел 2. Монтажные работы				
Ремонт трещин				
4	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 10 см	100 м	1,4	
5	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,21	
6	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест	0,07	
7	Ровнитель для пола Геркулес GF-37 25 кг	шт	84	Материал заказчика
8	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2 кровли	0,28	
9	Унифлекс ЭПП, 10x1 м	шт	3	Материал заказчика
Монтаж				
10	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 изолируемой поверхности	38,62	
11	Праймер битумный быстросохнущий Profimast 20л/17кг, расход 0,3 кг/м2	шт	68	Материал заказчика
12	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2 кровли	36,72	
13	Бикрост ТПП, 1 рул-15м2, К-1,16	рул	284	Материал заказчика
14	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2 кровли	36,72	
15	Биполь ЭКП, 1 рул - 10м2, К-1,16	рул	426	Материал заказчика
16	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	3,7	
17	Бикрост ТПП, 1 рул-15м2, К-2,52	рул	37	Материал заказчика
18	Биполь ЭКП, 1 рул -10 м2, К-2,52	рул	56	Материал заказчика
19	Рейка краевая алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ 3,0 м	шт	130	Материал заказчика
20	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,16	
21	Воронка ТЕХНОНИКОЛЬ Стандарт (с прижимным фланцем 110*590 мм)	шт	16	Материал заказчика
22	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	2,22	ширина 0,6 м
23	Лист стальной оцинкованный 0,55мм (1м2-4,52кг)	тн	1,0034	Материал заказчика

24	Устройство: козырьков	100 м2 покрытия	14,4	ширина 0,4 м
25	Лист стальной оцинкованный 0,55мм (1м2-4,52кг)	ти	0,068	Материал заказчика
Раздел 3. Новый Раздел				
26	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	2	
27	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	2	

Примечание: Работы производятся на высоте. В стесненных условиях,

Материалы основные: _____ Заказчик
 Материалы вспомогательные и прочие: _____ Подрядчик
 Машины и механизмы _____ Подрядчик

Составил: Вед. инженер по стр-ву  Юрков А.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО  Соловей И.С.
(должность, подпись, расшифровка)