Утверждаю:
Технический директор
Волгоградского филиала
ООО «Омсктехуглерод»
_____ Д.А. Мещеряков
«20» 06 2024г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 33

Создание объекта «Воздухоподогреватель высокотемпературный Т-850-5». Монтаж подогревателя.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Монтаж воздухоподогревателя ВП-400 из стали 12Х18Н10Т, масса аппарата 25т , Н=14м (установка вертикально, на открытой площадке).	шт	1	Подрядчик	Воздухоподогреватель ВП-400 Электроды ОЗЛ-6 Ø 4мм	шт кг	1 20
2	Ультразвуковая дефектоскопия сварного соединения корпуса реактора с подогревателем. Ф2020мм. Толщина металла 16мм. Прозвучивание поперечное. Н=4м	м.шва	6,34	Подрядчик			
3	Изготовление и монтаж косынок крепления подогревателя размером 200х400х12мм масса 1шт 7,5кг	шт/тн	48/0,360	Подрядчик	Лист 12 ст3 Электроды УОНИ 13/55 Ø 4мм Электроды ОЗЛ-6 Ø 4мм	тн кг кг	0,371 5 5
4	Установка и разборка лесов для монтажных работ на высоту 14м	м2 верт проекции	112	Подрядчик			

1. При производстве работ, указанных в данной ведомости объемов работ, используется материал заказчика.
2. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ следующих перечисленных ниже факторов: стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование, движение технологического транспорта.
3. При производстве работ кислород, пропан и материалы для дефектоскопии являются материалом подрядчика

Главный механик _____ О.В. Ершов «20» 06 2024г.

Заместитель главного механика по тех. перевооружению _____ И. С. Попов «20» 06 2024г.

Начальник ТО_____ Д.П. Баев «20» 06 2024г.