

СОГЛАСОВАНО

Главный энергетик

Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"

Некрылов И.Г.

"25" 03 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"

Мещеряков Д.А.

"25" 03 2024г.

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №42-23

Реконструкция оборудования котельной №2 ипп. №00005106. Цех №15. Вынос трубопроводов

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Демонтаж (в повторное использование) трубопровода ст20 Ø159х10мм с учетом 6-и отводов. Н=4м	мп	51	Подрядчик ✓				
2	Демонтаж (в повторное использование) трубопровода ст20 Ø159х10мм с учетом 6-и отводов.	мп	36	Подрядчик ✓				Демонтаж с площадки обслуживания
3	Монтаж трубопровода ст20 Ø159х10мм с учетом 6-и отводов. Н=4м	мп	87 ✓	Подрядчик ✓				
4	Демонтаж (с разделкой в металлолом) трубопровода ст20 Ø57х5мм с учетом 2-х отводов Н=4м	мп	17	Подрядчик ✓				
5	Демонтаж (с разделкой в металлолом) трубопровода ст20 Ø57х5мм с учетом 2-х отводов	мп	12	Подрядчик ✓				Демонтаж с площадки обслуживания
6	Демонтаж (в повторное использование) трубопровода ст20 Ø89х5мм с учетом 2-х отводов. Н=4м	мп	17	Подрядчик ✓				
7	Демонтаж (в повторное использование) трубопровода ст20 Ø89х5мм с учетом 2-х отводов.	мп	12	Подрядчик ✓				Демонтаж с площадки обслуживания
8	Монтаж трубопровода ст20 Ø89х5мм с учетом 2-х отводов. Н=4м.	мп	29 ✓	Подрядчик ✓				
9	Демонтаж (с разделкой в металлолом) трубопровода ст20 Ø38х3мм с учетом 2-х отводов. Н=4м	мп	22	Подрядчик ✓				
10	Демонтаж (с разделкой в металлолом) трубопровода ст20 Ø38х3мм с учетом 2-х отводов.	мп	18	Подрядчик ✓				Демонтаж с площадки обслуживания

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
11	Монтаж трубопровода ст20 Ø38х3мм с учетом 5-ти отводов (L=48мм) H=4,6м	мп	8,24	Подрядчик ✓	Труба 38х3,0 ст20 ГОСТ 8732-78 Отвод 90-38х3 ст20 ГОСТ 17375-2001 <i>8,24 м</i> <i>0,800 м</i>	тн шт	0,021 5	Вес 1м трубы - 2,59кг Вертикальные участки ✓
12	Монтаж трубопровода ст20 Ø38х3мм с учетом 2-х отводов (L=48мм)	мп	42,1	Подрядчик ✓	Труба 38х3,0 ст20 ГОСТ 8732-78 Отвод 90-38х3 ст20 ГОСТ 17375-2001 <i>42,1 м</i> <i>0,996 м</i>	тн шт	0,112 2	Вес 1м трубы - 2,59кг По существующей площадке H=6м ✓
13	Демонтаж (с разделкой в металлолом) трубопровода ст20 Ø57х5мм с учетом 2-х отводов H=4м	мп	34	Подрядчик ✓				Демонтаж с площадки обслуживания
14	Демонтаж (с разделкой в металлолом) трубопровода ст20 Ø57х5мм с учетом 2-х отводов	мп	24	Подрядчик ✓				Демонтаж с площадки обслуживания
15	Демонтаж (с разделкой в металлолом) трубопровода ст20 Ø28х2мм с учетом 2-х отводов H=4м	мп	17	Подрядчик ✓				Демонтаж с площадки обслуживания
16	Демонтаж (с разделкой в металлолом) трубопровода ст20 Ø28х5мм с учетом 2-х отводов	мп	12	Подрядчик ✓				Демонтаж с площадки обслуживания
17	Устройство и разборка лесов. H=4м, L=29м. Для демонтажа и монтажа трубопроводов	м2 верт. просекии	116	Подрядчик ✓				
18	Изготовление и монтаж металлического ограждения.	тн	0,408	Подрядчик ✓	Уголок 40х40х4 ст3 ГОСТ 535-88 Полоса стальная 4х30 ГОСТ 103-2006 Лист ст3 6мм ГОСТ 19903-74 Арматура 12 А III ГОСТ 5781-82	тн тн тн тн	0,272 0,059 0,078 0,011	<i>0,420</i>
19	Сверление отверстий ф12мм, глубиной 140мм в Бетонном полу перфоратором для монтажа металлического ограждения.	шт	320	Подрядчик ✓				
20	Окрашка металлических поверхностей ограждений, в 1 слой.	м2	21,1	Подрядчик ✓	Эмаль ПФ-115 красная Эмаль ПФ-115 желтая Растворитель Р-4	кг кг кг	1,9 2,1 <i>0,305</i>	Расход 0,19 кг/м2 Расход 0,19 кг/м2 <i>0,014 кг/м2</i>
21	Изготовление и монтаж 2-х металлических ограждающих конструкций монтажного проема H=0 - 7,2м	тн	0,789	Подрядчик ✓	Труба профильная 50х50х3 ГОСТ 30245-2003 Арматура 12 А III ГОСТ 5781-82	тн тн	0,808 0,004	

Исправить барьер. Инвентаризация

Неурядков И.Г. 6.09.20

Иванов

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
22	Сверление отверстий ф12мм, глубиной 140мм в бетонной стене для монтажа 2-х металлических ограждений	шт	28	Подрядчик ✓				
23	Монтаж листа из оцинкованной стали 2-х металлических ограждающих конструкций монтажного проема Н= 0 - 7,2м	м2	86,4	Подрядчик ✓	Лист оцинкованный 0,55x1250x2500 0,8 пс Саморезы	тн шт	0,463 1049 ✓	

Общий раздел для доп. информации:

1. При производстве всех работ, указанных в данной ведомости объемов работ используется материал заказчика ✓
2. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в действующих помещениях, за исключением п. 21-23
3. Для проведения работ используются электролы, пропан, кислород подрядчика

Заместитель главного энергетика по теплотехнике

Начальник цеха №15

Мастер по ремонту котельного оборудования



Д.Н. Худюхин

25.03.2024г. ✓

Д. Ю. Сухоружков

25.03.2024г.

С. А. Васюхов

25.03.2024г.

Б. М. М.

