

Утверждаю  
 Технический директор  
 ООО "Омсктехуниверс"  
 Соломин А.И.  
 20\_\_ г.

Дефектная ведомость № 35/205  
 (автодоороги и внутриплощадочные площадки). Электромонтажные работы.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
<b>Раздел 1. Автодорога вдоль цеха №3 и бытового корпуса. Инвентарный № 00.00019566.00 (корпус 77)</b>								
1	Демонтаж с утилизацией. Кронштейны со светильниками по: колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт	25	Подрядчик		шт	25	
2	Демонтаж с утилизацией. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабелей: до 1 кг	м	500	Подрядчик		шт	20	
3	Демонтаж с утилизацией. Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 30 мм	м	240	Подрядчик		шт	25	
4	Кронштейны со светильниками по: колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт	25	Подрядчик	Кронштейн К-1-П-0.44-0.5-ВП Анкерный болт 10х140 Светильник светодиодный МАГЗ-105-148(760 S. 48 ND) Кабель ВВГ 3х1,5	шт	20	
5	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 30 мм	м	240	Подрядчик	Труба стальная 30х1,6 ГОСТ 10704 Коробка У-994	шт	20	
6	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого-одножильного или многожильного в общей оплетке, с/мармарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup>	м	250	Подрядчик	Кабель ВВГ 4х2,5	м	250	
7	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабелей: до 1 кг	м	200	Подрядчик	Кабель ВВГ 4х2,5 Хомут кабельный (стяжки нейлоновые) стандартные Клема WAGO2273-248 8-пров 0.5-2.5мм <sup>2</sup> 24 А 450V с пастой	упак	4	
8	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм <sup>2</sup>	шт	200	Подрядчик		шт	150	
<b>Раздел 2. Автодорога от РУ-1 к цеху №11. Инвентарный №00.00019573.00 (корп.24)</b>								
9	Демонтаж с утилизацией. Кронштейны со светильниками по: колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт	6	Подрядчик				
10	Демонтаж с утилизацией. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабелей: до 1 кг	м	100	Подрядчик				
11	Кронштейны со светильниками по: колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт	10	Подрядчик	Кронштейн К-1-П-0.44-0.5-ВП Светильник светодиодный МАГЗ-105-148(760 S. 48 ND) Кабель ВВГ 3х1,5	шт	10	
12	Монтаж установочных коробок	шт	10	Подрядчик	Ввод кабельный металлический М19х1,5 Коробка У-994	шт	10	
13	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабелей: до 1 кг	м	100	Подрядчик	Кабель ВВГ 4х2,5	м	100	
14	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабелей: до 1 кг	м	100	Подрядчик	Кабель ВВГ 4х2,5 Хомут кабельный (стяжки нейлоновые) стандартные Клема WAGO2273-248 8-пров 0.5-2.5мм <sup>2</sup> 24 А 450V с пастой	упак	4	
15	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм <sup>2</sup>	шт	50	Подрядчик		шт	30	

Раздел 3. Автодорога и площадки внутриплощадочные (Северная сторона цеха №2) Инвентарный №00.00019563.00 (корп. 119)									
16	Кронштейны со светильниками по: колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт	25	Подрядчик	Кронштейн К-1-П-0,44-0,5-ВП	шт	25		
					Анкерный болт 10х140	шт	100		
					Светильник светодиодный МАГЗ-105-148(760.S.48.ND)	шт	25		
					Кабель ВВГ 3х1,5	м	100		
17	Монтаж установочных коробок	шт	30	Подрядчик	Лента монтажная перфорированная 20х0,7	м	100		
					Ввод кабельный металлический М19х1,5	шт	50		
					Коробка распределительная 100х100х44 для наружного монтажа	шт	30		
18	Рукав металлический наружным диаметром: до 25 мм	м	350	Подрядчик	Металлорукав Ду15мм с зондом	м	350		
					Скоба СМО 19-20 двухлапковая для металлорукава 15мм	шт	400		
19	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup>	м	350	Подрядчик	Кабель ВВГ 4х2,5	м	350		
					Щиток управления ЯУО 9602-4274	шт	1		
20	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	1	Подрядчик	Анкерный болт 10х140	шт	4		
					Ввод кабельный металлический М27х1,5	шт	2		
					Ввод кабельный металлический М19х1,5	шт	8		
					Клема МАГО2273-248 8-пров 0,5-2,5мм <sup>2</sup> 24 А 450V с пастой	шт	50		
Раздел 4. Автодорога и площадки вдоль ангара цеха №2 (восточная сторона) Инвентарный №00.00019563.00 (корп. 119)									
21	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм <sup>2</sup>	шт	50	Подрядчик	Кронштейн К-1-П-0,44-0,5-ВП	шт	20		
					Анкерный болт 10х140	шт	40		
22	Кронштейны со светильниками по: колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт	20	Подрядчик	Светильник светодиодный МАГЗ-105-148(760.S.48.ND)	шт	20		
					Кабель ВВГ 3х1,5	м	50		
23	Рукав металлический наружным диаметром: до 25 мм	м	200	Подрядчик	Металлорукав Ду15мм с зондом	м	200		
					Скоба СМО 19-20 двухлапковая для металлорукава 15мм	шт	500		
24	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup>	м	250	Подрядчик	Кабель ВВГ 4х2,5	м	250		
					Кабель ВВГ 4х2,5	м	250		
25	Крепление по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	м	250	Подрядчик	Хомут кабельный (стяжки нейлоновые) стандартные	м	250		
					Шит ОШВ-3-63-12-0-36 УХЛ1 IP31	шт	4		
26	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	1	Подрядчик	Анкерный болт 10х140	шт	1		
					Клема МАГО2273-248 8-пров 0,5-2,5мм <sup>2</sup> 24 А 450V с пастой	шт	4		
27	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм <sup>2</sup>	шт	70	Подрядчик	Кронштейн К-1-П-0,44-0,5-ВП	шт	70		
					Анкерный болт 10х140	шт	60		
Раздел 5. Площадка внутриплощадочная (восточная сторона слесарки цеха №1) Инвентарный №00.00019577.00 (корп.48)									
28	Кронштейны со светильниками по: колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт	15	Подрядчик	Светильник светодиодный МАГЗ-105-148(760.S.48.ND)	шт	15		
					Кабель ВВГ 3х1,5	м	60		
					Ввод кабельный металлический М12х1,5	шт	40		
					Коробка У-994	шт	11		
29	Монтаж установочных коробок	шт	11	Подрядчик	Провод СИП 2А 4х16	м	150		
					Зажим прокалывающий СЛР 22.1	шт	12		
30	Подвека изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	м	150	Подрядчик	Скреплы СОТ 36	шт	10		
					Лента бандажная СОТ37	м	20		
					Зажим анкерный СО158.1	шт	4		
					Крюк универсальный СО253	шт	4		
31	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup>	м	200	Подрядчик	Кабель ВВГ 4х4	м	200		

32	Конструкция сварная	т	0,023	Подрядчик	Уголок 50х50х5 Кровельный саморез 5,5х35 (длинное сверло) Анкер М8х100 Анкер М20х160	шт	4	
33	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм <sup>2</sup>	шт	100	Подрядчик	Клема WAGO2273-248 8-пров 0,5-2,5мм <sup>2</sup> 24 А 450V с пастой	шт	8	
						шт	50	

Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением. Прочие материалы и механизмы Подрядчика.

Заместитель главного энергетика по ЭС

Нурсейтов А.С.

Согласовано:

Главный энергетик

Титоров В.А.

