

am

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор
ВФ ООО "Омсктехуглерод"
Мещеряков Д. А.
« 09 » 10 2024г. ✓

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 61
Реконструкция установки по произв т/угл Тех поток №9 инв.№00004995 цеха №2.
Монтаж площадок обслуживания коллекторов УГС.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Демонтаж с разделкой в металлолом металлоконструкций площадок этажерки. На высоте 14м.	т	2	Подрядчик			
2	Изготовление и монтаж металлоконструкций этажерки на открытой площадке. На высоте 14м.	т	7,8	Подрядчик	Балка 25К2 ст3 Швеллер 20 ст3 Швеллер 16 ст3 Швеллер 12 ст3 Уголок 50х50х5 ст3 Уголок 25х25х4 ст3 Лист ПВЛ 506 ст3	тн тн тн тн тн тн тн	1,014 1,626 2,011 0,84 0,306 0,092 1,843

6 Aug

Лисабоф

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 61.
Реконструкция установки по произв т/угл Тех поток №9 инв.№00004995 цеха №2.
Монтаж площадок обслуживания коллекторов УГС.

2					Лист 10 ст3	тн	0,06	8,044
					Лист 4 ст3	тн	0,249	
					Электроды УОНИ Ø4мм	кг	151	
3	Изготовление лестничных маршей: МЛ-1 масса 1шт 0,135т.	т	0,135	✓ Подрядчик	Швеллер 16 ст3	тн	0,039	0,139
					Уголок 63х63х6 ст3	тн	0,013	
					Уголок 50х50х5 ст3	тн	0,025	
					Уголок 25х25х4 ст3	тн	0,005	
					Лист 4 ст3	тн	0,041	
					Лист 10 ст3	тн	0,003	
					Лист ПВЛ 506 ст3	тн	0,013	
					Электроды УОНИ Ø4мм	кг	3	
4	Монтаж лестничного марша МЛ-1 на высоте 13м.	т	0,135	✓ Подрядчик	Электроды УОНИ Ø4мм	кг	1	

В.Пав

Минаев

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 61
Реконструкция установки по произв т/угл Тех поток №9 инв.№00004995 цеха №2.
Монтаж площадок обслуживания коллекторов УГС.

5	Обеспыливание наружных решетчатых поверхностей металлоконструкций этажерки.	м2	100	Подрядчик ✓			
6	Обезжиривание наружных решетчатых поверхностей металлоконструкций этажерки.	м2	100	Подрядчик ✓	Растворитель Р-4	кг	32
7	Окраска наружных решетчатых поверхностей металлоконструкций этажерки эмалью КО-814 в два слоя(176 гр/м2 на один слой).	м2	100	Подрядчик ✓	Эмаль КО-814	кг	35,2
8	Установка и разборка трубчатых лесов для антикоррозийных работ этажерки газоохладителя, на высоту Н=14м.	м2	165				

Общий раздел для доп.информации:

1. При производстве работ, указанных в данной ведомости объемов работ, используется материал заказчика. ✓
2. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ следующих перечисленных ниже факторов: стесненные условия для складирования материалов; движение технологического транспорта, действующее технологическое оборудование.
3. При производстве работ кислород и пропан являются материалом подрядчика. ✓

Главный механик



О. В. Ершов

«09» 10 2024г. ✓

Заместитель главного механика по
техническому перевооружению



И. С. Попов

«09» 10 2024г. ✓

Начальник ТО



Д. П. Баев

«09» 10 2024г. ✓




