

Утверждаю

Технический директор

ООО "Омсктехуплтерод"

Соломин А. И.

« 2008 » 01 20 26г.

Дефектная ведомость

Текущий ремонт паровой турбины П6-1,2/05 №1 с заменой приборов осевого сдвига ротора и тахометра

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Система регулирования (Инв.№ 00.00002514)								
1	Разборка, устранение дефектов, сборка рычажных связей системы парораспределения турбины	шт	1	Подрядчик				
2	Устранение протечки масла	шт	1	Подрядчик	Терметик прокладка АДГ-С красным Р5- Ветошь Х/Б	шт кг	4 5	
Ротор турбины (Инв.№ 00.00002514)								
3	Шлифовка опорной шейки ротора (без вскрытия цилиндра) турбины, диаметр шейки :до 300 мм	шт	1	Подрядчик	Шлифлист ткан. 230х280 М50 (Р320)	шт	10	
Подшипник опорно-упорный №1 (Инв.№ 00.00002514)								
4	Вскрытие и закрытие крышки переднего подшипника опорно-упорного №1 турбины с устранением протечек масла, диаметр вкладыша подшипника 180 мм	шт	1	Подрядчик	Растворитель 646 1л	шт	1	
5	Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша без выемки ротора передней опоры турбины: опорно-упорный подшипник с восстановлением зазоров.	шт	1	Подрядчик				

Подшипник опорный №2,3 (Инв.№ 00.00002514)

6	Вскрытие и закрытие крышки заднего подшипника турбины с устраниением протечек масла, диаметр вкладыша подшипника до 200 мм	шт	1	Подрядчик	Герметик прокладка АБРО красный	шт	2
					85г		
7	Восстановление зазоров маслоуловителей переднего и заднего подшипников турбины	шт	2	Подрядчик	Ветошь х/б	кг	5
Турбогенератор (Инв. № 00.00002527)							
8	Устранение дефектов центровки валопровода турбоагрегата	шт	1	Подрядчик			
Стояк подшипника генератора Т-6-2 УЗ ст в комплекте с вкладышем и лабиринтными уплотнениями, шт (Инв. № 00.00002527)							
9	Ремонт опоры РТ-РТ без выемки роторов диаметром вкладышей подшипников 180 мм подшипник №4	шт	1	Подрядчик			

Общий раздел для доп. информации:

п.9 Центровка валопровода турбина - генератор

Разработал:

Начальник участка ТОИР

Козырев А. А.

Проверил:

Заместитель главного энергетика по теплотехнике

Мумладзе Д.Г

Начальник энергоцеха

Кепель М.Ф

Согласовал:

Главный энергетик

Титоров В.А.