

Технический директор

ООО «Омсктехуглерод»

Соломин А.И.

2025 г.

Ведомость объемов работ № 69/25

Наименование проекта: Капитальный ремонт дымовой трубы Котельной №3. Корпус 145А.

Инвентарный номер №: 00.00019586

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	Количество	Примечание
Раздел 1. Отделочные работы				
1	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,2	
2	Кирпич М100	шт	80	Материал заказчика
3	Раствор кладочный М150, 30кг	шт	4	Материал заказчика
4	Окраска фасадов с земли по подготовленной поверхности	100 м2	0,07	
5	Краска фасадная черная, расход 0,2 м2	кг	1,4	Материал заказчика
Раздел 2. Монтаж замков стяжного кольца				
6	Демонтаж шпилек на стяжных кольцах	100 шт. болтов	2,69	
7	Постановка и протяжка болтов на стяжных металлических кольцах	100 шт. болтов	2,69	
8	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 24 мм, длина 400 мм	кг	824,22	Материал заказчика
9	Гайки шестигранные, диаметр резьбы 24 мм	кг	264,42	Материал заказчика
10	Шайбы оцинкованные, диаметр 24 мм	кг	33,42	Материал заказчика
Раздел 3. Прочие работы				
11	Навеска рабочего троса	1 операция	20	
12	Перенавеска рабочего троса	1 операция	60	
13	Навеска страховочного троса	1 операция	20	

Примечание: Работы производятся на действующем предприятии. Высота трубы 60 м. Получение материалов со складов Заказчика и доставка к месту выполнения работ, Подрядчик осуществляет за свой счет.

Материалы

Основные:

Заказчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил: Ведущий инженер по строительству

Юрков А.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО

Соловей И.С.

(должность, подпись, расшифровка)