

Утверждаю

Руководитель проектов

ООО «Омсктехуглерод»

Собенников В.Е.

«» 2023 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № _____

Склад сырья с 5-ю резервуарами №19-23. Эстакады трубопроводов в осях 30а-30м. Конструкции металлические (раздел КМ).

ИП 4.1.1/18 "Строительство склада сырья с 5-ю резервуарами №19-23 и участка слива №2"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Монтаж металлических стоек СКЗ под трубопроводы технологические в осях 30а-30м (10шт)	тн	4,062	
2	Огрунтовка металлических конструкции стоек за два раза.	м2	80,5	
3	Грунтовка ГФ-021 серая	кг	20,0	120гр/м2 1,03 коэф материал заказчика
4	Окраска огрунтованных металлических конструкций стоек за два раза.	м2	80,5	
5	Эмаль ПФ-115 серая	кг	25,0	150гр/м2 1,03 коэф материал заказчика

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: действующего технологического оборудования; (1,15коэф)

Основные материалы:

Вспомогательные материалы:

ГПМ, техника и внутривозвратный транспорт

Составил: ведущий инженер-строитель

Проверил: руководитель проекта

Заказчик

Подрядчик

Подрядчик

Серятов А.П.

Собенников В.Е.

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)