

Согласовано:

Заместитель технического директора по строительству

ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Бирюков М.С.

" 25 " / 09 2023г.

Утверждаю:

Технический директор

ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мещеряков Д.А.

" 25 " / 09 2023г.

Дефектная ведомость № 120 от 25.09.2023г.

Текущий ремонт на объекте "Дымовая труба". Инв.№00005273. Цех №15. Общестроительные работы.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материал заказчика	ед.изм	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Производство высотно-ремонтных работ верхолазным способом, высота трубы 80 м	1 захватка	20	Подрядчик			
2	загрязнение верхнего слоя л/к покрытия	Гидроструйная очистка бетонных поверхностей с применением средств малой механизации поверхности бетонной трубы (с наличием моющего раствора)	м2	1904	Подрядчик	КОБРА-техническое моющее средство	л	100
3	разрушение и загрязнение окрасочного покрытия	Маркировочная окраска в четыре слоя наружной поверхности стволов труб высотой до 320 м	м2	1904	Подрядчик	Грунтовка глубокого проникновения	кг	190
						Краска силиконовая фасадная 14кг красная	кг	233,6
						Краска силиконовая фасадная 14кг серая	кг	1134
						Краска силиконовая фасадная 14кг белая	кг	156
4		Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	230	Подрядчик	Грунтовка ГФ-021 серая	кг	27,6
5		Окраска металлических оштукатуренных поверхностей за 2 раза: эмалью МЛ-12	м2	230	Подрядчик	Эмаль МЛ-12 серая	кг	87,4
						Растворитель 647	кг	6,44

Начальник строительного отдела

Наумов Н.А.

Начальник цеха №15

Сухоруков Д.Ю.