

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №83/24

Наименование проекта: Капитальный ремонт кабинета архива в корпусе №136

Инвентарный номер №00.00019593

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел №1. Стены.				
Демонтажные работы.				
1	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,0006	
Отделочные работы.				
2	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1,26	
3	ГКЛ влагостойкий 2500x1200x12,5 мм КНАУФ	шт	45	Материал заказчика
4	Профиль ПН 40x50 КНАУФ	шт	51	Материал заказчика
5	Профиль ПП 50x50 КНАУФ	шт	95	Материал заказчика
6	Грунтовка Ceresit СТ17, расход 0,2 кг/м2	кг	25,2	Материал заказчика
7	Шпаклевка финишная расход 1кг/м2	кг	126	Материал заказчика
8	Волма шов	кг	100	Материал заказчика
9	Лента бумажная	м	270	Материал заказчика
10	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности. (Наклейка стеклообоев на стены.)	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	1,323	
11	Обои флизелиновые под покраску	м2	142,38	Материал заказчика
12	Клей для флизелиновых обоев	кг	2	Материал заказчика
13	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками. (Окраска стеклообоев вододисперсионной краской)	100 м2 поверхности стен	1,26	
14	Краска вододисперсионная, расход 0,7кг/м2	л	88,2	Материал заказчика
15	Колер паста	л	5	Материал заказчика
16	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	10	
17	Решетка ПВХ 0,6x1,2м белая	шт	4	Материал заказчика
18	Решетка переточная ERA 480x100 мм алюминиевая белая	шт	6	Материал заказчика
19	Установка уголков ПВХ на клею	100 п.м	0,405	
20	Уголок ПВХ КУ 50 2,7м	м	40,5	Материал заказчика
21	Клей монтажный Момент Монтаж Суперсильный МВ-70 универсальный 400 г	шт	3	Материал заказчика
22	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,09	
23	Подоконник ПВХ, 500 мм, 3м	м	9	Материал заказчика
24	Стыковочный профиль для подоконника	шт	3	Материал заказчика
25	Пена монтажная 800мл	шт	2	Материал заказчика
Раздел №2. Пол.				
Демонтажные работы				
26	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных	100 м2 покрытия	0,56	
Отделочные работы.				
27	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,56	толщина до 20мм
28	Грунтовка Ceresit СТ19, расход 0,5 кг/м2	кг	28	Материал заказчика
29	Наливной пол Unis Горизонт 20 кг, расход 34 кг/м2 при толщине до 20мм	кг	1904	Материал заказчика
30	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2 покрытия	0,56	
31	Керамогранит	м ²	57,12	Материал заказчика
32	Клей плиточный Ceresit CM14 25 кг/шт, расход 6,5 кг/м2	кг	364	Материал заказчика
33	Затирка для швов Ceresit CE 33 Comfort. №16 Графит расход 0,3 кг/м2	кг	16,8	Материал заказчика
34	Грунтовка Ceresit СТ17, расход 0,2 кг/м2	кг	11,2	Материал заказчика
Раздел №2. Потолок.				
35	Очистка потолка от набеда	100 м2 перетертой поверхности	1,1	
36	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолок	100 м2 покрытия	1,1	
37	Грунтовка Ахтон для перекрытия пятен, расход 0,1 л/м2	кг	11	материал заказчика
38	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску. (Шпателька бетонных потолков под покраску)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,1	
39	Шпателька цементная финишная Bergauf Finish Zement, толщиной до 2мм, расход 2,8кг/м2	кг	220	материал заказчика
40	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,1	
41	Краска фасадная латексная белая, расход 0,4кг/м2	кг	44	материал заказчика
42	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ 17 расход 0,1 кг/м2 (10кг/1 шт, 1л=1кг)	кг	1,8	
Раздел №3 Электрика				
43	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,75	
44	Гофрированная труба из ПВХ (серия 9) диаметром 25 мм с протяжкой длиной 25 м 9192525 ДКС	м	75	Материал заказчика
45	Скоба мет. двухлапковая ф19-20	шт	150	Материал заказчика

46	Дюбель-гвоздь 6x60	шт	300	Материал заказчика
47	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,03	
48	Подрозетник для гипсокартона "Макел" арт.10013	шт	3	Материал заказчика
49	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки "Макел Мимоза" (белый) арт.12001	шт	3	Материал заказчика
50	Рамка 3-я горизонтальная Макел"Мимоза" (белый) , арт 22013	шт	1	Материал заказчика
51	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,04	
52	Подрозетник для гипсокартона "Макел" арт.10013	шт	4	материал заказчика
53	Розетка одинарная для скрытой проводки с заземлением, Макел "Мимоза" (белый) арт. 12028	шт	4	материал заказчика
54	Рамка на 4 поста горизонтальная Макел "Мимоза" (белый), арт 22039	шт	1	материал заказчика
55	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	1,25	
56	Кабель ВВГнг 3x1,5	м	75	материал заказчика
57	Кабель ВВГнг 3x2,5	м	50	материал заказчика
58	Коробка распр. ОП 100x100x50 IP54 67050	шт	3	материал заказчика
59	Хомут стяжка нейлоновая 5мм	шт	100	
60	Трос продольно-несущий. (Устройство тросовой растяжки для крепления кабеля.)	1 км	0,03	
61	Тросс стальной 5мм	м	30	материал заказчика
62	Кюш для тросса 5мм	шт	6	материал заказчика
63	Зажим для тросс 5мм	шт	12	материал заказчика
64	Проушина на планке 6x40x35 мм	шт	6	материал заказчика
65	Талреп крюк-крюк 150 кг оцинкованная сталь М10	шт	6	материал заказчика
66	Светильник: с подвеской к смонтированной тросовой проводке	100 шт.	0,18	
67	Промышленный светильник Ledel Айсберг 40 Вт 5000Л IP65	шт	18	материал заказчика
68	Сальник ввод кабельный М20x1,5 с гайкой	шт	18	материал заказчика
Раздел №3. Дверной блок				
Демонтажные работы .				
69	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,016	
Отделочные работы.				
70	Установка блоков металлических в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0178	
71	Дверь техническая металлическая , не утепленная, 860x2060*мм(коробка), 800x2000мм(полотно), левое открывание, замок "Ключ-Ключ". Глухая.	шт	1	Материал заказчика
72	Пена монтажная 800мл	шт	2	Материал заказчика
Раздел №4. Прочие работы				
73	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	15	
74	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: 1 класс груза	1 т груза	15	

Примечание: Ремонт будет выполняться в действующем административно-бытовой помещении на 3 этаже.

Материалы

Основные: _____ Заказчика
 Вспомогательные: _____ Подрядчик

Машины и механизмы (в т.ч. внутривозрастной транспорт)

Подрядчик _____

Составил: Вед. спец. по стр-ву _____ Бутаков С.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: И.О. Начальника СО _____ И.А. Дзюин
(должность, подпись, расшифровка)