

СОГЛАСОВАНО:

*Сметная стоимость в учебке Волгоградского
региона 297 539 руб. без НДС. (см. л. 25, 96)*

КА ДК

" " _____ 2024 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 161-24
(локальная смета)

K = 1,94

на Реализация проекта 29-912, разработанного ООО «ГИПРОСИНТЕЗ». Система КИПИА резервуарного парка хранения сырьевых смесей. Монтаж кабельных трасс.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ № 600 от 27.10.2023

Сметная стоимость монтажных работ _____ 184,021 тыс. руб. *153 351 руб. 59 коп. НДС*

Средства на оплату труда _____ 49,394 тыс. руб. *в см. л. 26, 84*

Сметная трудоемкость _____ 306,76 чел. час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы																
1	ТЕРМ08-02-395-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм 877,37 = 921,57 - 2,54 x 17,40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-395-01 Июль 2024 г. ОЗП=16,87; ЭМ=14,17; ЗПМ=16,87; МАТ=14,3 НР (32606 руб.): 95% от ФОТ СП (22309 руб.): 65% от ФОТ	1 Т	3,424	13788,66	8435,67	4668,59	280,72	47212	28884	15985	961	54	184,9	1,25	4,28
2	Поставка заказчика	Лоток перфорированный оцинкованный 200x100x3000 мм 35343HDZ	шт	237												
3	Поставка заказчика	Лоток перфорированный оцинкованный 100x100x3000 мм 35341HDZ	шт	148												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Поставка заказчика	Лоток перфорированный оцинкованный 100x150x3000 мм 35342HDZ	шт	4												
5	Поставка заказчика	Крышка лотка прямая ширина 200 мм, длина 3000 мм 35524HDZ	шт	237												
6	Поставка заказчика	Крышка лотка прямая ширина 100 мм, длина 3000 мм 35522HDZ	шт	148												
7	Поставка заказчика	Крышка лотка прямая ширина 150 мм, длина 3000 мм 35523HDZ	шт	4												
8	Поставка заказчика	Винт с квадратным подголовником оцинкованный, М6x10 СМ010610	шт	3000												
9	Поставка заказчика	Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию оцинкованная, М6 СМ100600	шт	3000												
10	Поставка заказчика	Винт для электрического контакта крышек лотков оцинкованный М5x8 СМ030508	шт	800												
11	Поставка заказчика	Пластина соединительная ГО оцинкованная, 100 мм 37305HDZL	шт	328												
12	Поставка заказчика	Пластина для заземления РТСЕ	шт	1312												
13	ТЕРМ08-02-152-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг 377,26 = 385,42 - 0,0006 x 13 605,97 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-152-04 Июль 2024 г. ОЗП=16,87; ЭМ=7,72; ЗПМ=16,87; МАТ=16,15 НР (10991 руб.): 95% от ФОТ СП (7520 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	2,77 277 / 100	5267,09	3629,75	897,99	2,19	14590	10064	2487	6	22,72	62,93	0,01	0,03
14	Поставка заказчика	Стойка кабельная, ВРМ2108HDZ, 800мм	шт	220												
15	Поставка заказчика	Стойка кабельная, ВРМ2106HDZ, 600мм	шт	57												
16	Поставка заказчика	Крепление стеновое ВМД 1051	шт	390												
17	ТЕРМ08-02-152-08 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,7 кг 19,48 = 23,70 - 0,00031 x 13 605,97 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-152-08 Июль 2024 г. ОЗП=16,87; ЭМ=15,89; ЗПМ=16,87; МАТ=8,3 НР (3327 руб.): 95% от ФОТ СП (2276 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	10,51 1051 / 100	323,67	287,63	33,21	2,19	3402	3023	349	23	1,8	18,92	0,01	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	Поставка заказчика	Консоль, ВВР4150 HDZ, 500мм	шт	1011												
19	Поставка заказчика	Консоль, ВВР4140 HDZ, 400мм	шт	40												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Электромонтажные работы на других объектах																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
НДС 20%																
ВСЕГО по смете																

Составил: инженер-сметчик: Соломахина А.Г. / Передана А.А. / 31.07.2024
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник сметного отдела: Бондарь Л. Ю.
(должность, подпись, расшифровка)

Объемы проверил: Ведущий инженер по КИПиА Клейменов Ю. Е.
(должность, подпись, расшифровка)