

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №523/23

Наименование проекта: Капитальный ремонт комнаты отдыха водителей цеха №20.
Инвентарный номер №00.00020264 Дом КДМ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел №1. Кровля				
1	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2 кровли	0,3	
2	Унифлекс К ЭКП, рулон -10м2, Кнахл=1,16	шт	4	
3	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,2	
4	Мастика битумная	кг	40	
5	Унифлекс К ЭКП, рулон -10м2, Кнахл=1,16	шт	2	
6	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,15	
7	Лист оцинкованный 0,55мм	кг	70	
Раздел №2. Стены				
8	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,2	намокающая стена, оконные и дверные откосы
9	Очистка стен от старой краски	100 м2 перетертой поверхности	0,2	
10	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раза стен,	100 м2 покрытия	0,1	места протечек кровли
11	Грунтовка Axton для перекрытия пятен, расход 0,1 л/м2	л	1,0	материал заказчика
12	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,15	
13	Штукатурка гипсовая волма слой, расход 18 кг/м2 при толщине слой до 20мм	кг	270	материал заказчика
14	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,05	
15	Штукатурка цементная Bergauf Bau Putz Zement, расход 48кг/м2, при толщине слоя до 30мм	кг	240	материал заказчика
16	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен,	100 м2 покрытия	0,4	
17	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ 17 расход 0,1 кг/м2 (10кг/1 шт, 1л=1кг)	кг	4	материал заказчика
18	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4	
19	Шпаклёвка цементная финишная Bergauf Finish Zement,, толщиной до 2мм, расход 2,8кг/м2	кг	112	материал заказчика
20	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ 17 расход 0,1 кг/м2 (10кг/1 шт, 1л=1кг)	кг	4	
21	Краска фасадная латексная белая , расход 0,4кг/м2	кг	8	материал заказчика
22	Краска фасадная латексная голубая , расход 0,4кг/м2	кг	8	материал заказчика
23	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,12	
24	Подоконник ПВХ белый, шириной 0,6м	м	6	материал заказчика
25	Подоконник ПВХ белый, шириной 0,45м	м	6	
26	Пена монтажная 800мл	шт	3	материал заказчика

1	2	3	4	6
27	Заглушки для подоконника	шт	12	материал заказчика
Раздел №3. Двери и окна.				
28	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,04	
29	Демонтаж оконных блоков	100 м2	0,0653	
30	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	м2 проемов	6,53	
31	Окно ПВХ 1,74x1,25м (поворотно-откидная створка 0,6м). Профиль 5 камерный класса А, цвет белый. Стеклопакет 2-х камерный, 32мм, без тонировки.	шт	3	материал заказчика
32	Пена монтажная 800мл	шт	3	материал заказчика
33	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м2 проемов	1,2	
34	Отлив оконный, цвет белый, длина 2м, ширина	шт	3	материал заказчика
35	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3,61	
36	Дверь металлическая, техническая, утепленная, без наличников. Замок - "Ключ-завертка". Ручка нажимная. Без глазка. Цвет RAL 5005. Правая. 0,86*2,1м (по коробке)	шт	1	материал заказчика
37	Дверь металлическая, техническая, утепленная, без наличников. Замок - "Ключ-завертка". Ручка нажимная. Без глазка. Цвет RAL 5005. Левая. 0,86*2,1м (по коробке)	шт	1	материал заказчика
38	Пена монтажная 800мл	шт	3	материал заказчика
Раздел №4. Пол				
39	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,18	
40	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2	100 м2 покрытия	0,18	
41	Линолеум коммерческий Класс 33, цвет Венге. Ширина 3,0м длина 6,0 м	м2	18	материал заказчика
42	Клей-фиксатор Axton для линолеума и ковролина, расход 0,5кг/м2	кг	9	материал заказчика
43	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих 100 м плинтуса	100 м плинтуса	0,2	
44	Плинтус напольный Artens ПВХ Дуб Венге 5.5 см 2.5 м	шт	8	материал заказчика
45	Угол для плинтуса внутренний Artens Дуб Венге 55 мм	шт	4	материал заказчика
46	Угол для плинтуса наружный Artens Дуб Венге 55 мм	шт	2	материал заказчика
47	Соединитель Artens Дуб Венге 55 мм 2 шт	шт	4	материал заказчика
48	Заглушка левая и правая Artens Дуб Венге 55 мм	КОМП	1	материал заказчика
Раздел №5. Потолок				
49	Очистка вручную поверхности потолков от набела	100 м2 перетертой поверхности	0,18	
50	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,1	
51	Грунтовка Axton для перекрытия пятен, расход 0,1 л/м2	кг	1	материал заказчика
52	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,18	до и после шпатлевания
53	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ 17 расход 0,1 кг/м2 (10кг/1 шт, 1л=1кг)	кг	1,8	материал заказчика

1	2	3	4	6
54	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами	100 м2 окрашиваемой поверхности		
55	Шпаклёвка цементная финишная Bergauf Finish Zement,, толщиной до 2мм, расход 2,8кг/м2	кг	36	материал заказчика
56	Краска фасадная латексная белая , расход 0,4кг/м2	кг	7,2	материал заказчика
57	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ 17 расход 0,1 кг/м2 (10кг/1 шт, 1л=1кг)	кг	1,8	

Раздел №6. Прочие работы

58	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	3	
59	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км I класс груза	т	3	

Материалы

Основные:

Заказчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Подрядчик

Машины и механизмы

Составил:

Вед. спец. по стр-ву

Бутаков С.Ю.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

И.О.Начальника СО

Дзюин И. А.

(должность, подпись, расшифровка)

