

Согласовано:
Заместитель тех. директора по строительству
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Бирюков М.С.
" 28 " 04 2022г.

Утверждаю:
Технический директор
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мещеряков Д.А.
" 28 " 04 2022г.

СРО

Ведомость объемов работ № 38 от 28.04.2022г. ✓

Создание объекта : "Рукавный фильтр ФР-700 системы аспирации №8". Устройство фундамета под фильтр аспирации ФР-700 . ✓

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.-во	Исполнитель	Материал заказчика ✓	Ед. изм.	Кол.во
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 ✓	м2 ✓ м3 ✓	31,8 ✓ 33,39 ✓	Подрядчик			
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза ✓	т ✓	58,43 ✓	Подрядчик			
3	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 ✓	м3 ✓	6,36	Подрядчик			
4	Устройство основания под фундаменты: песчаного тол.100 мм ✓	м2 ✓ м3 ✓	31,8 ✓ 3,18 ✓	Подрядчик	Песок ✓	т ✓	6,11 ✓
5	Устройство бетонной подготовки тол. 100 мм ✓	м2 ✓ м3 ✓	31,8 ✓ 3,18 ✓	Подрядчик	Бетон В 7,5 ✓	м3 ✓	3,24 ✓

Всего на объект - 110,00 м3 в том числе 10,00 м3 в 2022г.

Мещеряков Д.А.

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: более 25 м3 с армированием из сеток плоских из арматуры: Арматура ф14 АIII - 0,332 т ✓ Арматура ф10 АIII - 0,146 т ✓ Арматура ф12 АIII - 0,244 т ✓	м3 ✓	25,2 ✓	Подрядчик	Бетон В 25 ✓	м3 ✓	25,58 ✓
					Арматура ф14 АIII ✓	т ✓	0,342 ✓
					Арматура ф10 АIII ✓	т ✓	0,15 ✓
					Арматура ф12 АIII ✓	т ✓	0,251 ✓
					Проволока вязальная ф1,2 ✓	т ✓	0,004
7	Изготовление и установка закладных монтажных изделий ✓	т ✓	0,251 ✓	Подрядчик	Лист 25 ст3 ✓	т ✓	0,245 ✓
					Арматура ф14 АIII ✓	т ✓	0,014 ✓
8	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону ✓	м2 ✓	19,08 ✓	Подрядчик	Мастика гидроизоляционная ✓	кг ✓	45,8 ✓
9	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ✓	м3 ✓	5,76 ✓	Подрядчик	Песок ✓	т ✓	9,2 ✓
10	Устройство подливки тол. 150 мм ✓	м2 ✓	6,8 ✓	Подрядчик	Бетон В25 ✓	м3 ✓	1,04 ✓
		м3 ✓	1,02 ✓				

Электроды подрядчика

Начальник СтрО

Наумов Н.А. ✓